CASA ÁNGEL · CUBIERTA · ÍNDICE Y CÓMPUTO (R30)

Paquete (confirmado, modelado)

Teja cerámica apta baja pendiente
Cámara ventilada 25 (contraclavaderas)
Membrana hidrófuga respirable
EPS 75 mm entre clavaderas (sobre cabios)
Barrera de vapor PE 200 µm
Machimbre pino 3/4" visto
Cabios LVL 5×15 c/0,96 · VC 6×20 (calculista)

Cómputo

Tejas / machimbre / membrana: 248,44 m² (v. magnitud)
EPS 75 neto: 235,46 m²
Cabios VP 5×15: 275,69 ml · clavaderas y contraclavaderas: 275,69 ml
Vigas VC 6×20: 192,79 ml · listones CR: 376,81 ml
Madera total: 4,85 m³
Cumbreras 18,40 · limatesas 23,31 · limahoyas 44,90 ml
Canaletas 90,29 ml · bajadas 15 u · babetas 14,47 ml
Machimbre visto sobre locales: 148,01 m²

Láminas R30

CUB-00 Índice
CUB-P-01 Planta de techos por faldón
CUB-P-02 Estructura
CUB-C-01 Cortes CU-01/02/03
CUB-D-01 Paquete a escala real (1:5)
CUB-D-02 Alero, cumbrera, limatesa
CUB-D-03 Apoyos y uniones (1:10)
CUB-D-04 Limahoya, babeta, bajada
R16: planta, cortes y fichas (modelo previo)

Notas

Archivo: Casa-Angel-DOC-Cubierta.rvt (vincula el modelo).
CU-03 a 16,8°: teja apta baja pendiente + membrana continua.
Encuentros horizontales bajos: limahoya / canaleta interna a verificar.
Secciones VC a verificar por calculista.

Cubierta R29 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Paquete modelado: teja 20 - cámara ventilada 25 (contraclavaderas) - membrana respirable - EPS 75 entre clavaderas - barrera de vapor - machimbre 3/4" visto. Cabios LVL 5×15 c/0,96; vigas VC LVL 6×20 a verificar por el calculista. Cotas en metros.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CUB-00

Project number 0001
Date 18 de Agosto, 2025
Drawn by Author
Checked by Checker

Cubierta · índice

Scale

10/26/2026 9:59:49 AM