CASA ÁNGEL · ESTRUCTURA · ÍNDICE, CRITERIOS Y CÓMPUTO DE HORMIGÓN

Criterios

Códigos: MH muros de hormigón, VE encadenados/vigas modeladas como muro, LO losas y paquetes de piso, PL platea. Solo anotación: no se escribieron en el parámetro Mark (cambio de modelo, pendiente de OK).
Muros MH = tipo "Muro Hormigón 20cm" (43, coincide con la planilla 1168184).
Losas: L01.01 (H° 15), L01.02 / L04.01 / L07.01 (H° 17,5), Insitu 22,5.
L01.00 en PA/PE: losa a confirmar. L0x.00 en PB: paquete sobre platea.
Fundaciones: solo platea PB modelada; resto no modelado / a definir.
Parámetro Structural de los muros: sin cambios.

Cómputo de hormigón

Muros MH 00. Planta Baja: 16 u. · 49,11 m³
Muros MH 01. Planta Alta: 17 u. · 26,53 m³
Muros MH 02. Planta Entrepiso: 10 u. · 8,15 m³
Muros MH total: 43 u. · 167,89 m · 83,78 m³
LO-PB-01 · 124,13 m² × 0,23 = 27,93 m³
LO-PA-03 · 27,30 m² × 0,15 = 4,09 m³
LO-PA-04 · 28,00 m² × 0,15 = 4,20 m³
LO-PA-05 · 27,61 m² × 0,15 = 4,14 m³
LO-PA-06 · 44,66 m² × 0,15 = 6,70 m³
LO-PA-07 · 3,52 m² × 0,17 = 0,62 m³
LO-PA-08 · 11,20 m² × 0,17 = 1,96 m³
LO-PE-02 · 20,37 m² × 0,17 = 3,56 m³
Losas con capa de H°: 53,20 m³
Platea PL-01: 249,92 m² × 0,15 = 37,49 m³

Láminas

EST-00 Índice, criterios y cómputo
EST-PB-01 Planta de estructura \xb7 00. Planta Baja
EST-PA-01 Planta de estructura \xb7 01. Planta Alta
EST-PE-01 Planta de estructura \xb7 02. Planta Entrepiso
EST-FU-01 Fundaci\xf3n \xb7 platea PB
EST-SEC-PB-01 Alzados \xb7 00. Planta Baja \xb7 1/5
EST-SEC-PB-02 Alzados \xb7 00. Planta Baja \xb7 2/5
EST-SEC-PB-03 Alzados \xb7 00. Planta Baja \xb7 3/5
EST-SEC-PB-04 Alzados \xb7 00. Planta Baja \xb7 4/5
EST-SEC-PB-05 Alzados \xb7 00. Planta Baja \xb7 5/5
EST-SEC-PA-01 Alzados \xb7 01. Planta Alta \xb7 1/6
EST-SEC-PA-02 Alzados \xb7 01. Planta Alta \xb7 2/6
EST-SEC-PA-03 Alzados \xb7 01. Planta Alta \xb7 3/6
EST-SEC-PA-04 Alzados \xb7 01. Planta Alta \xb7 4/6
EST-SEC-PA-05 Alzados \xb7 01. Planta Alta \xb7 5/6
EST-SEC-PA-06 Alzados \xb7 01. Planta Alta \xb7 6/6
EST-SEC-PE-01 Alzados \xb7 02. Planta Entrepiso \xb7 1/2
EST-SEC-PE-02 Alzados \xb7 02. Planta Entrepiso \xb7 2/2
EST-REV-01 Casos de revisi\xf3n \xb7 1/7
EST-REV-02 Casos de revisi\xf3n \xb7 2/7
EST-REV-03 Casos de revisi\xf3n \xb7 3/7
EST-REV-04 Casos de revisi\xf3n \xb7 4/7
EST-REV-05 Casos de revisi\xf3n \xb7 5/7
EST-REV-06 Casos de revisi\xf3n \xb7 6/7
EST-REV-07 Casos de revisi\xf3n \xb7 7/7

No modelado / a definir

Fundaciones (categoría Structural Foundations vacía): solo la platea P
Armaduras (Rebar = 0): cuantías y despiece de hierro no están en el mo
Columnas estructurales (0) y vigas de hormigón (0 como Structural Fram
Losas de PA/PE: el tipo L01.00 (LO-PA-01, LO-PA-02, LO-PE-01) es un pa
Niveles no marcados como estructurales (Structural = No en los 5 nivel
Parámetro "Structural" de los 43 muros de hormigón desactivado: Revit

Estructura: documentación sobre geometría nativa. Códigos MH/VE/LO/PL solo como anotación (no se escribieron en el modelo). Cotas en metros; largos y vanos anclados a extremos (no asociativos). Losas L01.00 de PA/PE: a confirmar.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

EST-00

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Estructura · índice	
Scale	

10/23/2026 5:50:11 PM