
Memoria descriptiva

Reforma y ampliación de oficinas Urbetrack

EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE AMPLIAR Y REORGANIZAR LAS OFICINAS DE URBETRACK, TOMANDO COMO REFERENCIA LA INTERVENCIÓN REALIZADA EN EL PISO 11 EN 2019. EL OBJETIVO FUE DAR CONTINUIDAD A SU IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA Y ADAPTAR LOS ESPACIOS A LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA, INTEGRANDO LOS TRES NIVELES MEDIANTE CRITERIOS COMUNES DE DISTRIBUCIÓN, MATERIALIDAD Y EQUIPAMIENTO.

EL ALCANCE INICIAL COMPRENDIÓ LA REFORMA INTEGRAL DEL PISO 13, DE APROXIMADAMENTE 300 M², DESTINADO PRINCIPALMENTE AL ÁREA DE DESARROLLO, Y LA RENOVACIÓN DE GRAN PARTE DEL PISO 12, CONSERVANDO LAS TRES OFICINAS DEL FRENTE. POSTERIORMENTE, SE INCORPORÓ UNA INTERVENCIÓN EN EL PISO 11 PARA REORGANIZAR LOS PUESTOS CENTRALES Y SUMAR DOS OFICINAS PARA EL ÁREA COMERCIAL, MANTENIENDO ADMINISTRACIÓN COMO USO PRINCIPAL DEL NIVEL.

EL PISO 12 SE DESTINÓ A OPERACIONES E INCORPORÓ UN COMEDOR CON CAPACIDAD PREVISTA PARA 30 PERSONAS, DE USO COMPARTIDO POR LOS TRES PISOS. ESTE ESPACIO SE CONCIBIÓ COMO UN LUGAR DE ENCUENTRO COTIDIANO, ORIENTADO A FAVORECER LA INTERACCIÓN ENTRE ÁREAS Y FORTALECER EL VÍNCULO ENTRE LOS EQUIPOS.



LAS DECISIONES DE DISEÑO BUSCARON COMPATIBILIZAR LA NUEVA ORGANIZACIÓN CON LAS CONDICIONES EXISTENTES. SE RETOMARON LOS CRITERIOS DE BAÑOS COMPARTIDOS Y COCINA DE SERVICIO, JUNTO CON UNA SELECCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO COHERENTE CON EL PISO 11: PISOS SÍMIL MADERA GRIS, REVESTIMIENTOS DE MADERA OSCURA, TABIQUERÍAS VIDRIADAS, MOBILIARIO DE UNA MISMA LÍNEA Y UN TRATAMIENTO DE PINTURA QUE VINCULA LOS TRES NIVELES.

LA DISTRIBUCIÓN COMBINA PUESTOS OPERATIVOS, OFICINAS, SALAS DE TRABAJO Y SALAS DE REUNIÓN, ATENDIENDO A DISTINTAS NECESIDADES DE CONCENTRACIÓN, PRIVACIDAD Y COLABORACIÓN. LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS SE PROYECTARON EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CADA PUESTO Y DEL EQUIPAMIENTO PREVISTO, BUSCANDO CONDICIONES DE TRABAJO CÓMODAS Y FUNCIONALES.